

3. Każde stanowisko komputera zabezpieczone będzie oddzielnym UPS

4. Dodatkowe okablowanie strukturalne obejmować będzie :

- dostawę , montaż i wykonanie (wraz z rozszyciem przewodów telefonicznych) wyprowadzonych z szafy wiszącej RACK 19' 19U wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia (patchpanele ,listwa zasilająca , listwa porządkowa , switch , router itp.)

Szafę wiszącą RACK montować w pomieszczeniu 0/9 - księgowość..

Wykonanie okablowania strukturalnego kategorii 5 dla pomieszczeń:

- 0/8 kierownik

- 0/9 księgowość

- 0/10 przystosowanie do życia

- 0/22 stołówka

wraz z wykonaniem wydzielonych obwodów do zasilania komputerów – w każdym pomieszczeniu po 2 zestawy ; 2 x RJ45 plus 2 gniazda elektryczne dedykowane , oraz 7-miu zestawów 2 x RJ45 w pomieszczeniu - 0/28 pracownia

komputerowa,

a także po jednym zestawie 2 x RJ45 plus 2 gniazda elektryczne dedykowane w pomieszczeniach;

- 0/11 rehabilitacja

- 0/12 pracownia muzyczna

- 0/18 haft + artystyczna

- 0/19 plastyczna

- 027 pracownia relaksacji

WENTYLACJA

Należy dodatkowo uwzględnić:

- zasilanie kasety klimatyzacyjnej (1.63kW / 230V) freonowej z kasetą zewnętrzną na dachu przewód YDYżo 3x2.5mm² (20m) , z tablicy obwodowej TO-1

- tablicę obwodową TO-1 dodatkowo wyposażać w wył. nadprądowy S 301-B10A

- zasilanie jednostki klimatyzacyjnej (3.82kW / 230V) freonowej z kasetą zewnętrzną na dachu przewód YDYżo 3x4mm² (40m) , z tablicy obwodowej TA-1

- tablicę obwodową TA-1 dodatkowo wyposażać w wył. nadprądowy S 301-B20A , oraz wył. różnicowo-prądowy 30mA / 25A