


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:10



kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm
 kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 6cm
 podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
 warstwa gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 5 \text{ MPa}$ gr. 15 cm
 krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm
 ława z oporem z betonu B-10

mgr inż. Andrzej Świsiek
 93-403 Łódź, ul. Woźnicza 13
 Upr. Bud. Nr 247/85/Wł

Andrzej Świsiek 93-403 Łódź ul. Woźnicza 13		Nr rys.	Stadium	Branża	Skala
		4	PB	Drogowa	1:10
Obiekt	Przebudowa ulicy Wiązowej w Pabianicach	Projektował		Podpis	
Adres inwestycji	Pabianice Ulica Wiązowa (działki nr 162/36, 162/5, 399/2, 251/1, 251/2) 399/1	mgr inż. Andrzej Świsiek			
Treść Rysunku	Przekrój konstrukcyjny				
Data	10.2015				