

Pytania wraz z odpowiedziami Wykonawcy do treści ogłoszenia o zamówieniu

LP	Pytanie/Odpowiedź
1	Co ma wchodzić w skład dokumentacji powykonawczej? Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać rzut budynku i elewacji z nowo wykonanymi przez Wykonawcę wszelkimi instalacjami, podłączeniami i odprowadzeniami
2	Czy Zamawiający posiada rzuty pomieszczeń w formacie *dwg? Nie
3	W zapytaniu w punkcie 17 podpunkt 1 jest informacja długość okresu gwarancji -15%. Powinno być czas reakcji serwisu gwarancyjnego 15%. Proszę o wyjaśnienie niezgodności. Powinno być : czas reakcji serwisu gwarancyjnego
4	W zapytaniu jest informacja o terminie 30dni, a w umowie jest informacja o terminie płatności 14dni. Proszę o wyjaśnienie niezgodności. Powinno być 14 dni
5	Czy wymagana klasa energetyczna min. A++ dotyczy trybu chłodzenia? Tak
6	Co Zamawiający rozumie przez pojęcie nawiew od 10m do 15m? Czy Zamawiający ma na myśli nawiew jako przepływ powietrza? Jeśli tak to przepływ powietrza nie podaje się w jednostkach „m” tylko w ‘m3/min”. Proszę o wyjaśnienie. Zamawiający ma na myśli odczuwalny strumień powietrza w odległości max. 15 m
7	W OPZ nie ma podanej powierzchni oraz wysokości pomieszczenia 21B. Proszę o uzupełnienie. Pomieszczenie 21B pow. 12,8 m² wys. 3,40 m
8	Proszę podać jakie urządzenia wchodzi w skład jednego stanowiska multimedialnego w każdym pokoju. Stanowisko multimedialne : Komputer stacjonarny+ monitor + urządzenia peryferyjne
9	Proszę podać jaką zysk ciepła jednego stanowiska multimedialnego w każdym pomieszczeniu. Monitor 80W, Komputer 400W, drukarka 100W + oświetlenie pomieszczeń biurowych

10	<p>Od której strony świata umieszczone są okna w klimatyzowanych pomieszczeniach.</p> <p>Usytuowanie budynków względem kierunków świata przedstawiają poprawione rzuty OPZ</p>
11	<p>Ile oraz jakie urządzenia wydzielające ciepło znajdują się w każdym pomieszczeniu?</p> <p>Stanowiska multimedialne wyposażone w komputer z monitorem i urządzeniami peryferyjnymi, drukarka stanowiskowa</p>
12	<p>Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora, który ma inny filtr niż PM2.5, ale spełniających podobne funkcję?</p> <p>Nie</p>
13	<p>W przypadku zapisu jednostka zewnętrzna obsługująca układ montaż na dachu lub elewacji proszę powiedzieć od czego zależy czy jednostka zewnętrzna będzie montowana na dachu czy na elewacji. Czy decyzja w tym zakresie należy do wykonawcy?</p> <p>Decyzja należy do Wykonawcy po uzgodnieniu z Zamawiającym podczas wykonywania wizji lokalnej.</p>
14	<p>W przypadku zapisu jednostka zewnętrzna obsługująca układ montaż na dachu lub balkonie proszę powiedzieć od czego zależy czy jednostka zewnętrzna będzie montowana na dachu czy na balkonie. Czy decyzja w tym zakresie należy do wykonawcy?</p> <p>Zamawiający zobowiązał Oferenta do wykonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Odpowiedź na powyższe pytanie umożliwią oględziny miejsca wykonania zamówienia przeprowadzone przez Wykonawcę.</p>
15	<p>Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z klimatyzatorów?</p> <p>Zamawiający zobowiązał Oferenta do wykonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Odpowiedź na powyższe pytanie umożliwią oględziny miejsca wykonania zamówienia przeprowadzone przez Wykonawcę.</p>
16	<p>Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z klimatyzatorów?</p> <p>Zamawiający zobowiązał Oferenta do wykonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Odpowiedź na powyższe pytanie umożliwią oględziny miejsca wykonania zamówienia przeprowadzone przez Wykonawcę.</p>
17	<p>Proszę powiedzieć jaki jest dach na którym dopuszczona jest możliwość montażu jednostki zewnętrznej płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę kondygnacji budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez wąż dachowy i jakie są jego wymiar. – Proszę podać tą informację dla każdego budynku.</p> <p>Zamawiający zobowiązał Oferenta do wykonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Odpowiedź na powyższe pytanie umożliwią oględziny miejsca wykonania zamówienia przeprowadzone przez Wykonawcę.</p>
18	<p>Jak należy prowadzić instalację w pionie na dach? Czy w celu prowadzenia instalacji w pionie należy robić przewierty czy są wolne kanały lub sachty, w których można prowadzić instalację?</p>

	Zamawiający zobowiązał Oferenta do wykonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Odpowiedź na powyższe pytanie umożliwią oględziny miejsca wykonania zamówienia przeprowadzone przez Wykonawcę.
19	Gdzie znajduje się rozdzielnia elektryczna oraz w jakiej znajduje się odległości od każdego z pomieszczeń? Zamawiający zobowiązał Oferenta do wykonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Odpowiedź na powyższe pytanie umożliwią oględziny miejsca wykonania zamówienia przeprowadzone przez Wykonawcę.
20	Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów Zamawiający zobowiązał Oferenta do wykonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Odpowiedź na powyższe pytanie umożliwią oględziny miejsca wykonania zamówienia przeprowadzone przez Wykonawcę.
21	Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów Zamawiający zobowiązał Oferenta do wykonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Odpowiedź na powyższe pytanie umożliwią oględziny miejsca wykonania zamówienia przeprowadzone przez Wykonawcę.
22	Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji rozdzielnia elektryczna - jednostka wewnętrzna i relacji rozdzielnia elektryczna - jednostka zewnętrzna). Zamawiający zobowiązał Oferenta do wykonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Odpowiedź na powyższe pytanie umożliwią oględziny miejsca wykonania zamówienia przeprowadzone przez Wykonawcę.
23	Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w brzdach? W korytkach.
24	Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach? Natynkowo
25	Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach? Sufit powieszany typu amstrong lub gładź gipsowa, ściany cegła lub konstrukcja lekka, wybór miejsca instalacji powinien być podjęty podczas dokonywania wizji lokalnej i uzgodnieniu z Zamawiającym.
26	Należy zamontować jednostki wewnętrzne ściennie? Tak