

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Górka Aktywności - na terenie Parku Wolności w Pabianicach					
1		Górka Aktywności			
1	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej bezspoinowej o min. HIC=1,	m ²		
d.1	0511-02	5 m i grubości 50 mm, zgodnie z dokumentacją projektową			
	analiza indywidualna				
		189.34	m ²	189.34	
				RAZEM	189.34
2	KNR 2-31	Zakup, dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej syntetycznej z prefabrykowanych płyt EPDM o HIC=1,5 m i grubości 45 mm, kolor zielony	m ²		
d.1	0511-02				
	analiza indywidualna				
		89.55	m ²	89.55	
				RAZEM	89.55
3	KNR 2-31	Zakup, dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej syntetycznej z prefabrykowanych płyt EPDM o HIC=1,5 m i grubości 45 mm, kolor czerwony	m ²		
d.1	0511-02				
	analiza indywidualna				
		187	m ²	187.00	
				RAZEM	187.00
4	KNR 2-31	Wykonanie schodów z nawierzchni bezpiecznej, zgodnie z dokumentacją projektową	szt		
d.1	0511-02				
	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR-W 2-02	Zakup, dostawa wraz z montażem barierki metalowej o wysokości 1,1 m i długości 4,2 m	szt		
d.1	1209-02				
	analiza indywidualna				
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 2-31	Wymiana istniejącej uszkodzonej nawierzchni bezpiecznej z płyt prefabrykowanych	m ²		
d.1	0511-02				
	analiza indywidualna				
		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
7	KNR 2-31	Demontaż i utylizacja istniejącej nawierzchni bezpiecznej z prefabrykowanych płyt	m ²		
d.1	0511-02				
	analiza indywidualna				
		33.5	m ²	33.50	
				RAZEM	33.50
2		Podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną syntetyczną z płyt			
8	KNR 2-02	Wylewka betonowa wykonana maszynowo zbrojona włóknom szklanym gr. 6 cm	m ²		
d.2	1701-01				
	analiza indywidualna				
		276.55	m ²	276.55	
				RAZEM	276.55
9	KNR 2-31	Podbudowa z piasku gr. 20 cm	m ²		
d.2	0114-01				
	analiza indywidualna				
		276.55	m ²	276.55	
				RAZEM	276.55
10	KNR 2-01	Wykonanie wykopu na gł. 30 cm	m ²		
d.2	0307-01	R*0.955			
	analiza indywidualna				
		276.55	m ²	276.55	
				RAZEM	276.55
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi	m ³		
d.2	0108-01				
	analiza indywidualna				
		85.73	m ³	85.73	
				RAZEM	85.73
3		Wykonanie chodników			
12	KNR 2-31	Ułożenie kostki brukowej gr. 6 cm	m ²		
d.3	0511-02				
	analiza indywidualna				
		40.63	m ²	40.63	
				RAZEM	40.63

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-01	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm	m ³		
d.3	0610-01	R*0.955			
	analiza indywidualna				
		40.63	m ³	40.63	
				RAZEM	40.63
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm	m ²		
d.3	0114-01				
	analiza indywidualna				
		40.63	m ²	40.63	
				RAZEM	40.63
15	KNR 2-31	Podbudowa z piasku gr. 10 cm	m ²		
d.3	0114-01				
	analiza indywidualna				
		40.63	m ²	40.63	
				RAZEM	40.63
16	KNR 4-01	Wywóz ziemi	m ³		
d.3	0108-01				
	analiza indywidualna				
		11.78	m ³	11.78	
				RAZEM	11.78
4		Wykonanie obrzeży			
17	KNR 2-31	Zakup i ułożenie obrzeży betonowych 6x20 cm	m		
d.4	0403-03				
	analiza indywidualna				
		249.48	m	249.48	
				RAZEM	249.48
18	KNR 2-31	Wykonanie ławy z oporem pod obrzeża betonowe	m ³		
d.4	0402-04				
	analiza indywidualna				
		2.07	m ³	2.07	
				RAZEM	2.07