

**Zakres rzeczowy przedsięwzięcia**  
**„Wypełnienie zlewni kolektora sanitarnego Pabianice — GOS-ŁAM**  
**— modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej miasta”**  
**zgłoszonego do Funduszu Spójności.**

- I. Budowa kolektora II na lewobrzeżnej części miasta od ul. Wiejskiej - Hermanowskiej do miejsca włączenia w kolektor III Ø 800 mm odprowadzający ścieki z południowo-wschodniej części miasta Pabianic do kolektora sanitarnego Pabianice - Grupowa Oczyszczalnia Ścieków. Rozbudowa sieci kanalizacji rozdzielczej w ulicach: Trębackiej, Bardowskiego, Zacisze, Próżnej, Krakowskiej, Hermanowskiej, Miodowej (przepompownia z kanałem tłocznym), Łąkowej, Pięknej, Targowej, Świętokrzyskiej, Kilińskiego.

Łączny zakres rzeczowy przedsięwzięcia I:

— kanały i kolektory sanitarne -	Ø 200—500	9,6 km
— kanały deszczowe -	Ø 300÷800	6,5 km
— przepompownia -	1 szt.	
— kanał tłoczny -	Ø110	0,7km

- II. Przebudowę kolektora III na odcinku ok. 1,3 km i modernizację istniejącego kolektora wraz z kanałami sanitarnymi na łącznej długości ok. 7,1 km w celu ograniczenia dopływu wód infiltracyjnych i przystosowania kolektora do przejścia ścieków z kolektora II.

Łączny zakres rzeczowy przedsięwzięcia II:

— przebudowa J 700/1250	dł. 1,1 km
— Ø 800	dł. 0,2 km
— modernizacja J 700/1250÷900/1600	dł. 2,7 km
— Ø 200-600	dł. 4,2 km

- III. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacji rozdzielczej (zlewnia kolektora III), należy obniżyć ilości wód deszczowych w kanałach i kolektorach sanitarnych poprzez regulację wylotów kanalizacji deszczowej oraz wyposażenie istniejących wylotów w systemie kanalizacji ogólnospławnej (przelewy burzowe) i rozdzielczej w urządzenia podczyszczające w ilości 10 szt.

- IV. Budowa brakujących odcinków kanałów w systemie kanalizacji rozdzielczej — ograniczenie dopływu wód opadowych do kolektora III. Dobudowa brakujących odcinków kanalizacji rozdzielczej w ulicach: Gdańskiej, Stary Rynek, Bóźnicznej, Konstantinowskiej, Warszawskiej, Kresowej, 20— go Stycznia, Ossowskiego, Jaszńskiego.

Łączny zakres rzeczowy przedsięwzięcia IV:

— kanały sanitarne - Ø 200	2,5 km
— kanały deszczowe - Ø 300÷600	3,3 km

- V. Budowa kanalizacji wypełniającej zlewnię kolektora II a — zlewnia ulic Gruntowej i Karniszewickiej oraz umożliwienie włączenia w system miejski - kanalizacji ze wsi Piątkowisko w Gminie Pabianice.

Łączny zakres rzeczowy przedsięwzięcia V:

— kanały sanitarne - Ø 200 — 300	9,4 km
— kanały deszczowe - Ø 300 ÷ 800	4,3 km

- VI. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Partyzanckiej oraz ul. Armii Krajowej i Lutomierskiej należącej do zlewni kolektora II b — ulice leżą w centralnej części miasta i nie posiadają kanalizacji. W tym rejonie miasta obowiązuje system kanalizacji ogólnospławnej.

Łączny zakres rzeczowy przedsięwzięcia VI:

— kanały ogólnospławnej - Ø 300 ÷ 1200	1,6 km
--	--------

- VII. Budowa kolektora II c odbierającego ścieki z osiedla przy ul. Jasnej, Polnej, Jutrzkowickiej oraz stwarzającego możliwości na włączenie do sieci kanalizacyjnej systemu miasta Pabianic, zbierającej ścieki z posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice (wsie: Bychlew, Jadwinin, Władysławów, Pawlikowice, Hermanów). Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej w ulicach: Jasnej, Polnej, Pogodnej, Jutrzkowickiej, Wodnej, Świetlickiego, Kilińskiego oraz ulicach osiedlowych.

Łączny zakres rzeczowy przedsięwzięcia VII:

— kanały sanitarne - Ø 200÷300	5,6 km
— kanały deszczowe - Ø 300÷700	3,7 km

- VIII. Budowę kanalizacji rozdzielczej w zlewni kolektora III — w ulicach silnie zurbanizowanych w centralnej prawobrzeżnej części miasta - w ulicach Bugaj, Brackiej, Żytniej.

Łączny zakres rzeczowy przedsięwzięcia VIII:

— kanały sanitarne - Ø 160÷300	1,6 km
— kanały deszczowe - Ø 200÷500	0,5 km

- IX. System monitorowania sieci kanalizacyjnej miasta — zakup samochodu specjalistycznego do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej (nowobudowanej i istniejącej)