
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 09.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.05.2024

Data zatwierdzenia

Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Wymiana pokrycia dachu na budynku plebanii w Pabianicach			
1 d.1	KNR 4-04 0901-05		Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
			9	m	9,00	
					RAZEM	9,00
2 d.1	KNR 4-04 0901-06		Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
			18	m	18,00	
					RAZEM	18,00
3 d.1	KNR 4-04 0901-07		Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
			9	m	9,00	
					RAZEM	9,00
4 d.1	KNR 4-04 0507-05		Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
			60	m	60,00	
					RAZEM	60,00
5 d.1	KNR 4-04 0506-04		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
			950	m ²	950,00	
					RAZEM	950,00
6 d.1	KNR 4-04 0403-03		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
			950	m ²	950,00	
					RAZEM	950,00
7 d.1	KNR 4-04 0506-05		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			60	m	60,00	
					RAZEM	60,00
8 d.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
			144	m ²	144,00	
					RAZEM	144,00
9 d.1	KNR 4-01 0106-05		Usunięcie gruzu i ziemi	m ³		
			16,35	m ³	16,35	
					RAZEM	16,35
10 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
			6,31	t	6,31	
					RAZEM	6,31
11 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m ³		
			16,35	m ³	16,35	
					RAZEM	16,35
12 d.1	KNR 4-01 0419-03		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
13 d.1	KNR 4-01 0310-02		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
			0,65	m ³	0,65	
					RAZEM	0,65
14 d.1	KNR 2-02 0219-05		Nakrywy attek, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			5,22	m2	5,22	
					RAZEM	5,22
15 d.1	KNR 0-23 2614-08		Ocieplenie kominów	m2		
			20	m2	20,00	
					RAZEM	20,00
16 d.1	KNR 4-01 0412-02		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
			285	m	285,00	
					RAZEM	285,00
17 d.1	KNR 4-01 0412-01		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
			80	szt.	80,00	
					RAZEM	80,00
18 d.1	KNR 4-01 0414-11		Wymiana desek czołowych	m		
			107	m	107,00	
					RAZEM	107,00
19 d.1	KNR 0-15II 0517-01		Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
			950	m2	950,00	
					RAZEM	950,00
20 d.1	NNRNKB 202 0411-01		Kontrłaty	m2		
			950	m2	950,00	
					RAZEM	950,00
21 d.1	KNR 2-02 0410-04		Ołączenie połaci dachowych łatami	m2		
			950	m2	950,00	
					RAZEM	950,00
22 d.1	KNR-W 2-02 0507-01		Pokrycie dachów blachą czarną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm	m2		
			950	m2	950,00	
					RAZEM	950,00
23 d.1	NNRNKB 202 0539-02		Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
			107	m	107,00	
					RAZEM	107,00
24 d.1	NNRNKB 202 0539-03		Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
			84	m	84,00	
					RAZEM	84,00
25 d.1	NNRNKB 202 0541-02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
			180,6	m2	180,60	
					RAZEM	180,60
26 d.1	KNR 2-02 0508-04		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
			60	m	60,00	
					RAZEM	60,00
27 d.1	NNRNKB 202 0541-02		ANALOGIA - Podbitka z blachy powlekanej	m2		
			68,580	m2	68,58	
					RAZEM	68,58
28 d.1	KNR 2-02 1604-04		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m	m2		
			200	m2	200,00	
					RAZEM	200,00

Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 28)			
30 d.1	KNR 2-02 1604-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
			350	m2	350,00	
					RAZEM	350,00
31 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 30)			